



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA
 E IGIENICA DEL TORRENTE CORNO
 E DEL SUO BACINO**

- PROGETTO DEFINITIVO -

Titolo dell'elaborato	Allegato n°
INTERVENTI SUL TORRENTE CORNO - PARTE VALLIVA	3.4
PROFILO LONGITUDINALE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA - TRATTO DELLA VALLETTA	Data: 21 OTTOBRE 2011
Scala: 1:1.000/1:100	

RTP raggruppamento temporaneo di professionisti	Committente:
CAPOGRUPPO MANDATARIO: dott. ing. Mario CAUSERO	COMUNE DI GORIZIA
MANDANTE: PROTECNO s.r.l. direttori tecnici: prof. Ing. A. ADAMI, dott. ing. G. COMOLA collaboratori: dott. ing. A. VENUTI	Piazza Municipio, 1 34170 GORIZIA
SERTECO S.p.A. dott. ing. Aldo TOSOLINI	REV. N. DATA
dott. ing. Gianpaolo GUARAN	
NATURSTUDIO Piccola s.c.r.l.	
CONSULENZA SPECIALISTICA IDRAULICA: dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. Osební žlg: Id. Št.: G-3151 Inštitut za vodarstvo, d.o.o.	

SCALA QUOTE 1:100
 SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 50,00

NUMERO SEZIONI	S1	S4	S5	S5'	S6	S7	S8	S8 tomb out	S9	S10	S11	S12	S13	S13'	S14	S15	S16	POZZ ESIST
DISTANZE PARZIALI		184,98	43,80	24,57	47,86	31,62	57,30	55,96	9,91	43,41	38,27	68,93	53,83	48,02	61,34	159,13	31,43	26,64
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	184,98	228,78	253,35	301,21	332,83	390,13	446,09	456,00	499,41	537,68	606,61	660,44	718,90	780,24	939,37	970,80	997,44
QUOTE TERRENO	67,48	65,42	61,37	63,04	63,54	62,44	61,85	61,06	60,64	60,48	62,25	59,57	59,57	58,82	59,31	60,57	60,63	61,40
QUOTE PROGETTO		61,14	60,75	60,53	60,10	59,81	59,30	58,77	58,69	58,30	58,15	57,90	57,70	57,52	57,47	57,34	57,30	57,28
DIFFERENZA DI QUOTA		-4,28	-0,62	-2,51	-3,44	-2,63	-2,55	-0,15	-1,95	-2,18	-4,10	-1,07	-1,87	-1,30	-1,84	-3,22	-3,33	-4,12
ETTOMETRICHE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							

LIVELLETTE	DIFF. DI QUOTA DISTANZA PENDEZZA	h = -2,85 L = 316,42 i = -0,00900	h = -0,77 L = 209,06 i = -0,00370	h = -0,24 L = 239,54 i = -0,00080
------------	--	---	---	---

